

Dopravní hřiště Steel Ring Třinec - SO 06 PHS

Objednatel: KARIPER, a.s.
Technický dozor: Trinecký inženýring, a.s.
Místo realizace: Třinec, Steel Ring (Borek)
Doba realizace: 12/2018 – 03/2019

Popis akce:

Provádění stavebně technického dozoru (inženýrské činnosti a koordinace) na akci Protihluková stěna – dopravní hřiště Steel Ring. Dodávka a montáž prefabrikovaných panelů.

Ze severovýchodní a východní části areálu byla provedena protihluková stěna. Součástí protihlukových opatření bylo také provedení protihlukové stěny u obytných budov u vjezdu do areálu Arriva – Třinec. Protihlukové stěny jsou založeny na ŽB pilotách průměru 900-1200 mm, hloubky 6-12 m a jsou tvořeny protihlukovými betonovými panely s absorbérem, které jsou ukotveny do ocelových válcovaných profilů. Délka stěny je cca. 496 m.

Celkové náklady stavby byly cca. 40 mil. Kč.



Trinecký inženýring, a.s.
Nad Tyrkou 101
739 61 Třinec

www.trineckyinzenyring.cz
inzenyring@trineckyinzenyring.cz

Tel.: 558 53 6922
Fax: 558 53 2276



Třinecký inženýring, a.s.
Nad Tyrkou 101
739 61 Třinec

www.trineckyinzenyring.cz
inzenyring@trineckyinzenyring.cz

Tel.: 558 53 6922
Fax: 558 53 2276